CAIXA

COMPOSIÇÕES

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFIC.	CUSTO UNIT DESONERADO	CUSTO UNIT NÃO DESONER.
COMPOSIÇÃO	**CO-01**	**FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA**	**M²**		**263,60**	**267,91**
SINAPI	102234	PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	M2	0,5	26,38	27,78
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,1186	22,23	24,40
SINAPI	88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3729	30,60	33,78
SINAPI-I	5069	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11)	KG	0,0132	17,47	17,47
SINAPI-I	5065	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 10 X 10 (7/8 X 17)	KG	0,0113	32,60	32,60
COTAÇÃO	04	PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA N. 22, ADESIVADA DE 2,0X1,125M	M²	1	111,11	111,11
SINAPI-I	4509	SARRAFO *2,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	3,2083	3,87	3,87
SINAPI-I	21010	TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 25 MM (1"), E = 2,65 MM, *2,11* KG/M (NBR 5580)	M	3	30,01	30,01
					0,00	0,00
					0,00	0,00
COMPOSIÇÃO	**CO-02**	**PLANTA DIONELA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO**	**UNID**		**16,56**	**17,01**
COTAÇÃO	03	PLANTA DIONELA	UNI	1	11,90	11,90
SINAPI	88441	JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2	23,31	25,59
COMPOSIÇÃO	**CO-03**	**PLANTA KIT AMERICANO**	**UNID.**		**8,66**	**9,11**
COTAÇÃO	06	PLANTA KIT AMERICANO (MUDA)	UNI	1	4,00	4,00
SINAPI	88441	JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2	23,31	25,59
COMPOSIÇÃO	**CO-04**	**EXECUÇÃO PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR NA COR NATURAL DE 20X10CM, ESPESSURA 4CM, SOMENTE INSTALAÇÃO**	**M²**		**28,70**	**30,64**
SINAPI	91285	CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHI DIURNO. AF_08/2015	CHI	0,1371	0,95	0,95
SINAPI	91278	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015	CHI	0,1821	0,72	0,72
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3725	22,23	24,40
SINAPI	88260	CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3725	30,02	33,10
SINAPI-I	4741	PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)	M3	0,0098	105,71	105,71
SINAPI-I	370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	M3	0,0568	140,00	140,00
					0,00	0,00
COMPOSIÇÃO	**CO-05**	**CIPRESTE ITALIANO (MUDA), FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO**	**UNID**		**77,79**	**78,24**
COTAÇÃO	02	CIPRESTE ITALIANO	UNI	1	73,13	73,13
SINAPI	88441	JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2	23,31	25,59
COMPOSIÇÃO	**CO-06**	**LIMPEZA FINAL DE OBRA**	**UNID.**		**2,22**	**2,44**
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1	22,23	24,40
					0,00	0,00
COMPOSIÇÃO	**CO-07**	**CRINO ROXO (MUDA), FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO**	**UNID.**		**19,66**	**20,11**
COTAÇÃO	07	CRINO ROXO (MUDA)	UNI	1	15,00	15,00
SINAPI	88441	JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2	23,31	25,59
					0,00	0,00
COMPOSIÇÃO	**CO-08**	**PLANTA TREPADEIRA DIPLADÊNIA**	**UNID.**		**41,62**	**42,07**
COTAÇÃO	08	PLANTA TREPADEIRA DIPLADÊNIA	UNID.	1	36,96	36,96
SINAPI	88441	JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2	23,31	25,59
					0,00	0,00
COMPOSIÇÃO	**CO-09**	**LUMINÁRIA DE LED 50W , FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO**	**UNID.**		**656,78**	**675,26**
SINAPI	103782	LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024	UN	1	32,02	34,29
SINAPI	100619	POSTE DECORATIVO PARA JARDIM EM AÇO TUBULAR, H = *2,5* M, SEM LUMINÁRIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	UN	1	624,76	640,97
					0,00	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00
COMPOSIÇÃO	**CO-10**	**LIMITADOR DE GRAMA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO**	**M**		**6,57**	**7,02**
COTAÇÃO	10	LIMITADOR DE GRAMA	M²	1	1,91	1,91
SINAPI	88441	JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2	23,31	25,59
COMPOSIÇÃO	**CO-11**	**GUARDA-CORPO DE MADEIRA H=1,10M**	**M**		**286,79**	**314,44**
SINAPI	88315	SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	5,51	30,02	33,10
SINAPI	88251	AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	4,526	23,86	26,22
SINAPI-I	6212	TABUA *2,5 X 30 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	1,029	12,67	12,67
SINAPI-I	11960	PARAFUSO DE LATAO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA SIMPLES, DIAMETRO 2,5 MM, COMPRIMENTO 12 MM	UN	2	0,18	0,18

07/05/2025
Data

Responsável Técnico: MICHELE SANTIN
CREA/CAU: CAU A73047-5

Documento assinado digitalmente
gov.br
MICHELE SANTIN
Data: 08/05/2025 16:56:13-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br