MENU

CAIXA

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO			
0	0	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJEADO GRANDE	PAISAGISMO CASA DO ARTESANATO			
LOCALIDADE SINAPI	**DATA BASE**	**DESCRIÇÃO DO LOTE**	**MUNICÍPIO / UF**	**BDI 1**	**BDI 2**	**BDI 3**
FLORIANOPOLIS	01-25 (N DES.)	PAISAGISMO CASA DO ARTESANATO	LAJEADO GRANDE/ SC	21,97%	0,00%	0,00%

Nível	Nível Corrigido	Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R$)	Preço Total (R$)
LOTE	**LOTE**	**PAISAGISMO CASA DO ARTESANATO**									**61.486,12**
Meta	**Meta**	**1.**			**SERVIÇOS GERAIS**					**-**	**25.802,34**
Nível 2	**Nível 2**	**1.1.**			**SERVIÇOS INICIAIS**					**-**	**735,23**
Serviço	Serviço	1.1.1.	Composição	CO-01	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA	M²	2,25	267,91	BDI 1	326,77	735,23
Nível 2	**Nível 2**	**1.2.**			**PAVER**					**-**	**21.114,05**
Serviço	Serviço	1.2.1.	Composição	CO-04	EXECUÇÃO PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR NA COR NATURAL DE 20X10CM, ESPESSURA 4CM, SOMENTE INSTALAÇÃO	M²	565,00	30,64	BDI 1	37,37	21.114,05
Nível 2	**Nível 2**	**1.3.**			**PAISAGISMO**					**-**	**3.953,06**
Serviço	Serviço	1.3.1.	Composição	CO-02	PLANTA DIONELA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNID	9,00	17,01	BDI 1	20,75	186,75
Serviço	Serviço	1.3.2.	Composição	CO-05	CIPRESTE ITALIANO (MUDA), FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNID	32,00	78,24	BDI 1	95,43	3.053,76
Serviço	Serviço	1.3.3.	Composição	CO-07	CRINO ROXO (MUDA), FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNID.	13,00	20,11	BDI 1	24,53	318,89
Serviço	Serviço	1.3.4.	Composição	CO-08	PLANTA TREPADEIRA DIPLADÊNIA	UNID.	2,00	42,07	BDI 1	51,31	102,62
Serviço	Serviço	1.3.5.	Composição	CO-10	LIMITADOR DE GRAMA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	34,00	7,02	BDI 1	8,56	291,04
Meta	**Meta**	**2.**			**INSTALAÇÕES ELÉTRICAS**					**-**	**2.815,19**
Nível 2	**Nível 2**	**2.1.**			**GERAL**					**-**	**2.815,19**
Serviço	Serviço	2.1.1.	SINAPI	91926	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	120,00	5,08	BDI 1	6,20	744,00
Serviço	Serviço	2.1.2.	SINAPI	97667	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	40,00	8,39	BDI 1	10,23	409,20
Serviço	Serviço	2.1.3.	SINAPI	97605	LUMINÁRIA ARANDELA TIPO MEIA LUA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 6 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024	UN	10,00	88,20	BDI 1	107,58	1.075,80
Serviço	Serviço	2.1.4.	SINAPI	97891	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020	UN	1,00	229,98	BDI 1	280,51	280,51
Serviço	Serviço	2.1.5.	SINAPI	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024	M3	1,60	96,52	BDI 1	117,73	188,37
Serviço	Serviço	2.1.6.	SINAPI	93382	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023	M3	0,40	28,85	BDI 1	35,19	14,08
Serviço	Serviço	2.1.7.	SINAPI-I	39390	LUMINARIA LED REFLETOR RETANGULAR BIVOLT, LUZ BRANCA, 30 W	UN	3,00	23,51	BDI 1	28,68	86,04
Serviço	Serviço	2.1.8.	SINAPI	93655	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00	14,09	BDI 1	17,19	17,19
Meta	**Meta**	**3.**			**ESCADA**					**-**	**19.261,24**
Nível 2	**Nível 2**	**3.1.**			**ESTRUTURA**					**-**	**18.444,76**
Serviço	Serviço	3.1.1.	SINAPI	102079	ESCADA EM CONCRETO ARMADO MOLDADO IN LOCO, FCK 25 MPA, COM 2 LANCES EM L E LAJE CASCATA, FÔRMA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA. AF_11/2020_PA	M3	2,40	5.692,35	BDI 1	6.942,96	16.663,10
Serviço	Serviço	3.1.2.	SINAPI	87374	ARGAMASSA TRAÇO 1:5 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019	M3	0,60	761,53	BDI 1	928,84	557,30
Serviço	Serviço	3.1.3.	SINAPI	87255	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2. AF_02/2023_PE	M2	12,00	83,65	BDI 1	102,03	1.224,36
Nível 2	**Nível 2**	**3.2.**			**CORRIMÃO**					**-**	**816,48**

MENU

CAIXA

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO
0	0	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJEADO GRANDE	PAISAGISMO CASA DO ARTESANATO

LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF	BDI 1	BDI 2	BDI 3
FLORIANOPOLIS	01-25 (N DES.)	PAISAGISMO CASA DO ARTESANATO	LAJEADO GRANDE/ SC	21,97%	0,00%	0,00%

Nível	Nível Corrigido	Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R$)	Preço Total (R$)
LOTE	**LOTE**	**PAISAGISMO CASA DO ARTESANATO**									**61.486,12**
Serviço	Serviço	3.2.1.	SINAPI	99855	CORRIMÃO SIMPLES, DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2", EM AÇO GALVANIZADO. AF_04/2019_PS	M	6,00	111,57	BDI 1	136,08	816,48
Meta	**Meta**	**4.**			**DIVERSOS**					**-**	**13.607,35**
Nível 2	**Nível 2**	**4.1.**			**BANCOS**					**-**	**2.585,76**
Serviço	Serviço	4.1.1.	Cotação	05	BANCO DE JARDIM MADEIRA PLÁSTICA COM ENCOSTO 1,50M	UNI	2,00	1.060,00	BDI 1	1.292,88	2.585,76
Nível 2	**Nível 2**	**4.2.**			**DECK MADEIRA**					**-**	**6.586,38**
Serviço	Serviço	4.2.1.	Cotação	09	PERGOLADO MADEIRA SUCUPIRA AMARELA	UNID	1,00	5.400,00	BDI 1	6.586,38	6.586,38
Nível 2	**Nível 2**	**4.3.**			**PINTURA FAIXA BRANCA PISO ESTACIONAMENTO**					**-**	**66,87**
Serviço	Serviço	4.3.1.	SINAPI	102491	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021	M2	2,60	21,09	BDI 1	25,72	66,87
Nível 2	**Nível 2**	**4.4.**			**GUARDA-CORPO DE MADEIRA**					**-**	**2.684,64**
Serviço	Serviço	4.4.1.	Composição	CO-11	GUARDA-CORPO DE MADEIRA H=1,10M	M	7,00	314,44	BDI 1	383,52	2.684,64
Nível 2	**Nível 2**	**4.5.**			**LIMPEZA FINAL**					**-**	**1.683,70**
Serviço	Serviço	4.5.1.	Composição	CO-06	LIMPEZA FINAL DE OBRA	UNID.	565,00	2,44	BDI 1	2,98	1.683,70

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

gov.br
Documento assinado digitalmente
MICHELE SANTIN
Data: 08/05/2025 16:57:48-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

LAJEADO GRANDE/ SC
Local

quarta-feira, 7 de maio de 2025
Data

Responsável Técnico
Nome: Michele Santin
CREA/CAU: CAU A73047-5
ART/RRT: RRT 15551157