



---

## **MEMORIAL DESCRITIVO**

OBRA: Pavimentação com pedras irregulares

LOCAL DE OBRA: Cemitério Municipal

PROPRIETÁRIO: Prefeitura Municipal de Lajeado Grande

## **IDENTIFICAÇÃO**

A pavimentação à qual este memorial descritivo se refere é no cemitério municipal. O comprimento da parte a ser pavimentada é de 117,81 m, com 4,00 metros de largura totalizando 471,24 m<sup>2</sup> de pavimentação com pedras irregulares. O comprimento total dos meio-fios é de 231,52 m.

## **DRENAGEM**

Toda a tubulação e caixas coletoras, desde fornecimento a instalação, serão fornecidas pela prefeitura municipal.

## **TERRAPLANAGEM E REGULARIZAÇÃO DO TERRENO**

Todo o serviço de terraplanagem, regularização do solo e movimento de terra será executado pela prefeitura municipal.

## **MEIO-FIO**

Os alinhamentos da pavimentação serão demarcados por meios-fios de concreto, delimitando e definindo o contorno dos passeios, além de servir de guia para as calçadas ao longo da rua, embelezando-a e definindo-a geometricamente conforme especificações da norma DNER-ES 290/97 e em locais definidos em projeto.

Será aplicado ao longo dos bordos em toda a extensão do trecho nas cotas e larguras definidas pelo projeto logo após a conclusão da regularização do terreno; será pré-moldado de comprimento de 1,00 metro cada peça, com 0,30 metros de altura, 0,12 metros de largura inferior e 0,10 metros de de largura de base inferior; o alinhamento e perfil do meio-fio serão verificados antes do início da pavimentação, não devendo haver desvios superiores a 20 mm em relação ao alinhamento e perfil estabelecido; para alinhamento deverá ser tomado como referência a aresta superior do lado interno do



# Estado de Santa Catarina

## Governo Municipal de Lajeado Grande



---

passeio, permitindo assim maior qualidade no que se refere a retilinidade dos mesmos. Na entrada das residências o meio fio terá dimensões menores de 10x15cm, para facilitar a entrada dos veículos.

**OBS:** Quanto ao lado do pavimento deverá obrigatoriamente apresentar acabamento arredondado.

### EXECUÇÃO DO CALÇAMENTO

Sobre o leito devidamente compactado e preparado, será espalhada uma camada solta e uniforme de pó-de-brita (fornecido pela empresa executora), numa espessura de 8 centímetros, destinada a compensar as irregularidades e desuniformidades de tamanho dos paralelepípedos, em torno de 15 x 15 cm. Feito isto os paralelepípedos são distribuídos, ao longo do subleito, em leiras longitudinais espaçadas para facilitar a localização das linhas de referências para o assentamento.

O assentamento será manual, executado na cancha previamente conformada dentro das dimensões de projeto, com as pedras selecionadas, colocadas em cavas individuais com a melhor face voltada para a superfície e com no mínimo duas arestas escoradas nas pedras anteriores. As juntas entre uma pedra e outra deverá permitir a passagem do material de rejunte e não ultrapassar a 15mm.

Lajeado Grande, 07 de novembro de 2017.

---

Eng. Civil Gustavo Henrique de Almeida Pedroso

CREA-SC 122.854-6

---

Noeli José dal Magro

Prefeito Municipal