

PLANILHA DE ORÇAMENTO

MUNICÍPIO:

Lajeado Grande - SC

FOLHA:

03

DATA:

31/10/2017

 PROJETO: OBRA DE PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA E PASSEIOS
BDI ADOTADO: 26,94%
(INCLUSO NOS VALORES)

 LOCALIZAÇÃO: Rua Vitória - trecho entre a Rua Augustinho Maraschim
 e a estaca 5 + 12,50m

 CARACTERÍSTICAS: PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS
 COM PEDRAS POLIEDRICAS E PASSEIOS COM PEDRISCO

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO DO SERVIÇO	COD. SINAPI
	Dados da via:					
	Extensão do trecho	112,50	m			
	Largura total	15,00	m			
	Largura dos passeios	2,50	m			
	Largura da pista	10,00	m ²			
	Área a pavimentar de pedras irregulares	1.127,45	m ²			
	Área de passeios	559,10	m ²			
	Meio-Fio de concreto	229,00	m			
1.00	PAVIMENTAÇÃO					
1.01	Meio-fio 10x12x30x100 cm	m	229,00	30,00	6.870,00	74223/001
1.02	Pó de brita	m ³	90,19	67,00	6.042,73	MERCADO
1.03	Execução de pavimentação com pedras irregulares assentados sobre camada de argila e rejuntamento com pedrisco (e =1,5 cm)	m ²	1.127,45	25,00	28.186,25	72944
TOTAL:					41.098,98	
TOTAIS R\$					41.098,98	

 DATA DO
 ORÇAMENTO
 31/10/2017

NOME DO RESPONSÁVEL TÉCNICO

Eng.º Gustavo Henrique de Almeida Pedroso - CREA-SC 122.854-6

ASS.: _____