

PLANILHA DE ORÇAMENTO

MUNICÍPIO:

Lajeado Grande - SC

FOLHA:

01

DATA:

31/10/2017

PROJETO: OBRA DE PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA E PASSEIOS

BDI ADOTADO: 26,94%
(INCLUSO NOS VALORES)

LOCALIZAÇÃO: Rua Augustinho Maraschin - trecho entre a
Rua Vitória e a estaca 3

CARACTERÍSTICAS: PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS
COM PEDRAS POLIEDRICAS E PASSEIOS COM PEDRISCO

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO DO SERVIÇO	COD. SINAPI
	Dados da via:					
	Extensão do trecho	64,00	m			
	Largura total	15,00	m			
	Largura dos passeios	2,50	m			
	Largura da pista	10,00	m ²			
	Área a pavimentar de pedras irregulares	646,25	m ²			
	Área de passeios	313,75	m ²			
	Meio-Fio de concreto	125,50	m			
1.00	PAVIMENTAÇÃO					
1.01	Meio-fio 10x12x30x100 cm	m	125,50	30,00	3.765,00	74223/001
1.02	Pó de brita	m ³	51,70	67,00	3.463,90	MERCADO
1.03	Execução de pavimentação com pedras irregulares assentados sobre camada de argila e rejuntamento com pedrisco (e =1,5 cm)	m ²	646,25	25,00	16.156,25	72944
TOTAL:					23.385,15	
TOTAIS R\$					23.385,15	

DATA DO
ORÇAMENTO

31/10/2017

NOME DO RESPONSÁVEL TÉCNICO

Eng.º Gustavo Henrique de Almeida Pedroso - CREA-SC 122.854-6

ASS.: _____