

PLANILHA DE ORÇAMENTO							
MUNICÍPIO:				Lajeado Grande - SC		FOLHA:	04
						DATA:	31/10/2017
PROJETO: OBRA DE PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA E PASSEIOS					BDI ADOTADO: 26,94% (INCLUSO NOS VALORES)		
LOCALIZAÇÃO: Cemitério municipal				CARACTERÍSTICAS: PAVIMENTAÇÃO COM PEDRAS POLIEDRICAS E PASSEIOS COM PEDRISCO			
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO DO SERVIÇO	COD. SINAPI	
	Dados da via:						
	Extensão do trecho	m	117,81				
	Largura total	m	4,00				
	Largura dos passeios	m	-				
	Largura da pista	m ²	4,00				
	Área a pavimentar de pedras irregulares	m ²	471,24				
	Área de passeios	m ²	-				
	Meio-Fio de concreto	m	231,52				
1.00	PAVIMENTAÇÃO						
1.01	Meio-fio 10x12x30x100 cm	m	231,52	30,00	6.945,60	74223/001	
1.02	Pó de brita	m ³	37,69	67,00	2.525,23	MERCADO	
1.03	Execução de pavimentação com pedras irregulares assentados sobre camada de argila e rejuntamento com pedrisco (e =1,5 cm)	m ²	471,24	25,00	11.781,00	72944	
TOTAL:					21.251,83		
TOTAIS R\$					21.251,83		
DATA DO ORÇAMENTO	NOME DO RESPONSÁVEL TÉCNICO						
31/10/2017	Eng.º Gustavo Henrique de Almeida Pedroso - CREA-SC 122.854-6			ASS.: _____			