

		PLANILHA DE ORÇAMENTO				
		MUNICÍPIO: Lajeado Grande - SC			FOLHA: 02	
					DATA: 31/10/2017	
PROJETO: <u>OBRA DE PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA E PASSEIOS</u>				BDI ADOTADO: 26,94% (INCLUSO NOS VALORES)		
LOCALIZAÇÃO: Rua Nossa Senhora Aparecida - trecho entre a Rua Judithe Dal Magro e a Rua São Luiz		CARACTERÍSTICAS: PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS COM PEDRAS POLIEDRICAS E PASSEIOS COM PEDRISCO				
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO DO SERVIÇO	COD. SINAPI
	Dados da via:					
	Extensão do trecho	110,67	m			
	Largura total	12,00	m			
	Largura dos passeios	2,00	m			
	Largura da pista	8,00	m ²			
	Área a pavimentar de pedras irregulares	885,50	m ²			
	Área de passeios	454,65	m ²			
	Meio-Fio de concreto	220,00	m			
1.00	PAVIMENTAÇÃO					
1.01	Meio-fio 10x12x30x100 cm	m	220,00	30,00	6.600,00	74223/001
1.02	Pó de brita	m ³	70,84	67,00	4.746,28	MERCADO
1.03	Execução de pavimentação com pedras irregulares assentados sobre camada de argila e rejuntamento com pedrisco (e =1,5 cm)	m ²	885,50	25,00	22.137,50	72944
TOTAL:					33.483,78	
2.00	DRENAGEM					
2.01	Caixa coletora tipo BL completa com tampa	unid.	1,00	1.000,00	1.000,00	73714
TOTAL:					1.000,00	
TOTAIS R\$					34.483,78	
DATA DO ORÇAMENTO 31/10/2017	NOME DO RESPONSÁVEL TÉCNICO Eng.º Gustavo Henrique de Almeida Pedroso - CREA-SC 122.854-6					
	ASS.: _____					