



## PLANILHA DE ORÇAMENTO

MUNICÍPIO:

Lajeado Grande - SC

FOLHA:

02

DATA:

10/04/2018

PROJETO: OBRA DE PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA E PASSEIOSBDI ADOTADO: **25,60%**  
(INCLUSO NOS VALORES)LOCALIZAÇÃO: Rua Estrada Municipal- trecho entre a  
Rua Rio Grande e a estaca 10CARACTERÍSTICAS: PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS  
COM PEDRAS POLIEDRICAS E PASSEIOS COM PEDRISCO

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO DO SERVIÇO	COD. SINAPI
	<b>Dados da via:</b>					
	Extensão do trecho	200,00	m			
	Largura total	10,50	m			
	Largura dos passeios	2,00	m			
	Largura da pista	6,50	m <sup>2</sup>			
	Área a pavimentar de pedras irregulares	1.300,00	m <sup>2</sup>			
	Área de passeios	754,90	m <sup>2</sup>			
<b>1.00</b>	<b>PAVIMENTAÇÃO</b>					
1.01	Cordão de Pedra Altura= 18 cm, Largura= 10 cm, Comprimento= 30 cm (Travamento)	m	397,30	13,00	5.164,90	MERCADO
1.02	Pó de brita	m <sup>3</sup>	78,00	67,00	5.226,00	MERCADO
1.03	Execução de pavimentação com pedras irregulares assentados sobre camada de Pó de Brita e rejuntamento com pedrisco (e =1,5 cm)	m <sup>2</sup>	1.300,00	28,00	36.400,00	72944
TOTAL:					46.790,90	
TOTAIS R\$					<b>46.790,90</b>	

DATA DO  
ORÇAMENTO  
10/04/2018

NOME DO RESPONSÁVEL TÉCNICO

Eng.º Silvar Rombaldi - CREA-SC 143471-3

ASS.: \_\_\_\_\_