



PLANILHA DE ORÇAMENTO

MUNICÍPIO:

Lajeado Grande - SC

FOLHA:

03

DATA:

10/04/2018

PROJETO: OBRA DE PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA E PASSEIOS**BDI ADOTADO: 25,60%**
(INCLUSO NOS VALORES)LOCALIZAÇÃO: Rua Estrada Municipal- trecho entre a
Rua Vадislaυ Smijevski e a estaca 10CARACTERÍSTICAS: PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS
COM PEDRAS POLIEDRICAS E PASSEIOS COM PEDRISCO

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO DO SERVIÇO	COD. SINAPI
	Dados da via:					
	Extensão do trecho	200,00	m			
	Largura total	10,50	m			
	Largura dos passeios	2,00	m			
	Largura da pista	6,50	m ²			
	Área a pavimentar de pedras irregulares	1.300,00	m ²			
	Área de passeios	763,80	m ²			
1.00	PAVIMENTAÇÃO					
1.01	Cordão de Pedra Altura= 18 cm, Largura= 10 cm, Comprimento= 30 cm (Travamento)	ml	402,00	13,00	5.226,00	MERCADO
1.02	Pó de brita	m ³	78,00	67,00	5.226,00	MERCADO
1.03	Execução de pavimentação com pedras irregulares assentados sobre camada de Pó de Brita e rejuntamento com pedrisco (e =1,5 cm)	m ²	1.300,00	28,00	36.400,00	72944
TOTAL:					46.852,00	
TOTAIS R\$					46.852,00	

DATA DO
ORÇAMENTO
10/04/2018

NOME DO RESPONSÁVEL TÉCNICO

Eng.º Silvar Rombaldi - CREA-SC 143471-3

ASS.: _____