



PLANILHA DE ORÇAMENTO

MUNICÍPIO:

Lajeado Grande - SC

FOLHA:

05

DATA:

10/04/2018

PROJETO: OBRA DE PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA E PASSEIOSBDI ADOTADO: **25,60%**
(INCLUSO NOS VALORES)LOCALIZAÇÃO: Rua A- trecho entre a
Rua Judithe Dal Magro e a estaca 3 + 3,498 metrosCARACTERÍSTICAS: PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS
COM PEDRAS POLIEDRICAS E PASSEIOS COM PEDRISCO

| ITEM | DISCRIMINAÇÃO | UNID. | QUANT. | CUSTO UNITÁRIO | CUSTO DO SERVIÇO | COD. SINAPI |
|-------------------|--|----------------|----------------|----------------|------------------|-------------|
| | Dados da via: | | | | | |
| | Extensão do trecho | 61,50 | m | | | |
| | Largura total | 11,00 | m | | | |
| | Largura dos passeios | 2,00 | m | | | |
| | Largura da pista | 7,00 | m ² | | | |
| | Área a pavimentar de pedras irregulares | 448,65 | m ² | | | |
| | Área de passeios | 244,40 | m ² | | | |
| 1.00 | PAVIMENTAÇÃO | | | | | |
| 1.01 | Meio-fio 10x12x30x100 cm, em concreto | m | 123,00 | 30,00 | 3.690,00 | 74223/001 |
| 1.02 | Pó de brita | m ³ | 26,90 | 67,00 | 1.802,30 | MERCADO |
| 1.03 | Execução de pavimentação com pedras irregulares assentados sobre camada de Pó de Brita e rejuntamento com pedrisco (e =1,5 cm) | m ² | 448,65 | 28,00 | 12.562,20 | 72944 |
| TOTAL: | | | | | 18.054,50 | |
| TOTAIS R\$ | | | | | 18.054,50 | |

DATA DO
ORÇAMENTO
10/04/2018

NOME DO RESPONSÁVEL TÉCNICO

Eng.º Silvar Rombaldi - CREA-SC 143471-3

ASS.: _____