



PLANILHA DE ORÇAMENTO

MUNICÍPIO:

Lajeado Grande - SC

FOLHA:

04

DATA:

10/04/2018

PROJETO: OBRA DE PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA E PASSEIOSBDI ADOTADO: **25,60%**
(INCLUSO NOS VALORES)LOCALIZAÇÃO: Rua São João- trecho entre a
Rua Vitória e a estaca 2 + 11 metrosCARACTERÍSTICAS: PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS
COM PEDRAS POLIEDRICAS E PASSEIOS COM PEDRISCO

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO DO SERVIÇO	COD. SINAPI
	Dados da via:					
	Extensão do trecho	51,00	m			
	Largura total	15,00	m			
	Largura dos passeios	2,50	m			
	Largura da pista	10,00	m ²			
	Área a pavimentar de pedras irregulares	510,00	m ²			
	Área de passeios	255,00	m ²			
1.00	PAVIMENTAÇÃO					
1.01	Meio-fio 10x12x30x100 cm, em concreto	m	102,00	30,00	3.060,00	74223/001
1.02	Pó de brita	m ³	30,60	67,00	2.050,20	MERCADO
1.03	Execução de pavimentação com pedras irregulares assentados sobre camada de Pó de Brita e rejuntamento com pedrisco (e =1,5 cm)	m ²	510,00	28,00	14.280,00	72944
TOTAL:					19.390,20	
TOTAIS R\$					19.390,20	

DATA DO
ORÇAMENTO
10/04/2018

NOME DO RESPONSÁVEL TÉCNICO

Eng.º Silvar Rombaldi - CREA-SC 143471-3

ASS.: _____