



PLANILHA DE ORÇAMENTO

MUNICÍPIO:

Lajeado Grande - SC

FOLHA:

03

DATA:

24/01/2019

PROJETO: OBRA DE PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA E PASSEIOSBDI ADOTADO: **25,60%**
(INCLUSO NOS VALORES)LOCALIZAÇÃO: Rua José Dal Magro- trecho entre a
José Dal Magro e a estaca 6 + 15,06 metrosCARACTERÍSTICAS: PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS
COM PEDRAS POLIEDRICAS E PASSEIOS COM PEDRISCO

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO DO SERVIÇO	COD. SINAPI
	Dados da via:					
	Extensão do trecho	135,06	m			
	Largura total	14,00	m			
	Largura dos passeios	2,00	m			
	Largura da pista	10,00	m ²			
	Área a pavimentar de pedras irregulares	1.507,60	m ²			
	Área de passeios	540,24	m ²			
1.00	PAVIMENTAÇÃO					
1.01	Meio-fio 10x12x30x100 cm, em concreto - fornecimento de material e execução	m	246,90	30,00	7.407,00	74223/001
1.02	Pó de brita com espessura de 8 cm - fornecimento de material e execução	m ³	120,61	67,00	8.080,74	MERCADO
1.03	Execução de pavimentação com pedras irregulares assentados sobre camada de Pó de Brita e rejuntamento com pedrisco (e =1,5 cm) - fornecimento de material e execução	m ²	1.507,60	28,00	42.212,80	72944
TOTAL:					57.700,54	
TOTAIS R\$					57.700,54	

DATA DO
ORÇAMENTO

24/01/2019

NOME DO RESPONSÁVEL TÉCNICO

Eng.º Silvar Rombaldi - CREA-SC 143471-3

ASS.: _____