



## PLANILHA DE ORÇAMENTO

MUNICÍPIO:

Lajeado Grande - SC

FOLHA:

07

DATA:

24/01/2019

PROJETO: OBRA DE PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA E PASSEIOSBDI ADOTADO: **25,60%**  
(INCLUSO NOS VALORES)LOCALIZAÇÃO: Rua José Olivo Oselameo- trecho entre o  
Rua Judithe Dal Magro e a estaca 4 + 5,00 metrosCARACTERÍSTICAS: PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS  
COM PEDRAS POLIEDRICAS E PASSEIOS COM PEDRISCO

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO DO SERVIÇO	COD. SINAPI
	<b>Dados da via:</b>					
	Extensão do trecho	103,50	m			
	Largura total	9,00	m			
	Largura dos passeios	1,50	m			
	Largura da pista	6,00	m <sup>2</sup>			
	Área a pavimentar de pedras irregulares	621,00	m <sup>2</sup>			
	Área de passeios	310,50	m <sup>2</sup>			
<b>1.00</b>	<b>PAVIMENTAÇÃO</b>					
1.01	Meio-fio 10x12x30x100 cm, em concreto - fornecimento de material e execução	m	211,00	30,00	6.330,00	74223/001
1.02	Pó de brita com espessura de 8 cm - fornecimento de material e execução	m <sup>3</sup>	49,68	67,00	3.328,56	MERCADO
1.03	Execução de pavimentação com pedras irregulares assentados sobre camada de Pó de Brita e rejuntamento com pedrisco (e =1,5 cm) - fornecimento de material e execução	m <sup>2</sup>	621,00	28,00	17.388,00	72944
TOTAL:					27.046,56	
TOTAIS R\$					<b>27.046,56</b>	

DATA DO  
ORÇAMENTO  
24/01/2019

NOME DO RESPONSÁVEL TÉCNICO

Eng.º Silvar Rombaldi - CREA-SC 143471-3

ASS.: \_\_\_\_\_