



PLANILHA DE ORÇAMENTO

MUNICÍPIO:

Lajeado Grande - SC

FOLHA:

06

DATA:

24/01/2019

PROJETO: OBRA DE PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA E PASSEIOS

BDI ADOTADO: 25,60%
(INCLUSO NOS VALORES)LOCALIZAÇÃO: Rua Judithe Dal Magro- trecho entre o
SC 156 e a estaca 4 + 5,00 metrosCARACTERÍSTICAS: PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS
COM PEDRAS POLIEDRICAS E PASSEIOS COM PEDRISCO

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO DO SERVIÇO	COD. SINAPI
	Dados da via:					
	Extensão do trecho	85,00	m			
	Largura total	9,00	m			
	Largura dos passeios	1,50	m			
	Largura da pista	6,00	m ²			
	Área a pavimentar de pedras irregulares	510,00	m ²			
	Área de passeios	255,00	m ²			
1.00	PAVIMENTAÇÃO					
1.01	Meio-fio 10x12x30x100 cm, em concreto - fornecimento de material e execução	m	170,00	30,00	5.100,00	74223/001
1.02	Pó de brita com espessura de 8 cm - fornecimento de material e execução	m ³	40,80	67,00	2.733,60	MERCADO
1.03	Execução de pavimentação com pedras irregulares assentados sobre camada de Pó de Brita e rejuntamento com pedrisco (e =1,5 cm) - fornecimento de material e execução	m ²	510,00	28,00	14.280,00	72944
TOTAL:					22.113,60	
TOTAIS R\$					22.113,60	

DATA DO
ORÇAMENTO
24/01/2019

NOME DO RESPONSÁVEL TÉCNICO

Eng.º Silvar Rombaldi - CREA-SC 143471-3

ASS.: _____