



PLANILHA DE ORÇAMENTO

MUNICÍPIO:

Lajeado Grande - SC

FOLHA:

05

DATA:

24/01/2019

PROJETO: OBRA DE PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA E PASSEIOSBDI ADOTADO: **25,60%**
(INCLUSO NOS VALORES)LOCALIZAÇÃO: Rua Moacir Lunardi- trecho entre a
Rua Augustinho maraschin e a estaca 5 + 13,00 metrosCARACTERÍSTICAS: PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS
COM PEDRAS POLIEDRICAS E PASSEIOS COM PEDRISCO

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO DO SERVIÇO	COD. SINAPI
	Dados da via:					
	Extensão do trecho	116,00	m			
	Largura total	11,00	m			
	Largura dos passeios	2,00	m			
	Largura da pista	7,00	m ²			
	Área a pavimentar de pedras irregulares	812,00	m ²			
	Área de passeios	464,00	m ²			
1.00	PAVIMENTAÇÃO					
1.01	Meio-fio 10x12x30x100 cm, em concreto - fornecimento de material e execução	m	232,00	30,00	6.960,00	74223/001
1.02	Pó de brita com espessura de 8 cm - fornecimento de material e execução	m ³	64,96	67,00	4.352,32	MERCADO
1.03	Execução de pavimentação com pedras irregulares assentados sobre camada de Pó de Brita e rejuntamento com pedrisco (e =1,5 cm) - fornecimento de material e execução	m ²	812,00	28,00	22.736,00	72944
TOTAL:					34.048,32	
TOTAIS R\$					34.048,32	

DATA DO
ORÇAMENTO
24/01/2019

NOME DO RESPONSÁVEL TÉCNICO

Eng.º Silvar Rombaldi - CREA-SC 143471-3

ASS.: _____