



PLANILHA DE ORÇAMENTO

MUNICÍPIO:

Lajeado Grande - SC

FOLHA:

02

DATA:

24/01/2019

PROJETO: OBRA DE PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA E PASSEIOSBDI ADOTADO: **25,60%**
(INCLUSO NOS VALORES)LOCALIZAÇÃO: Rua Rio Grande- trecho entre a
Rua Amazonas e a estaca 8 + 4,55 metrosCARACTERÍSTICAS: PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS
COM PEDRAS POLIEDRICAS E PASSEIOS COM PEDRISCO

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO DO SERVIÇO	COD. SINAPI
	Dados da via:					
	Extensão do trecho	m	164,55			
	Largura total	m	15,00			
	Largura dos passeios	m	2,50			
	Largura da pista	m ²	10,00			
	Área a pavimentar de pedras irregulares	m ²	1.645,40			
	Área de passeios	m ²	822,75			
1.00	PAVIMENTAÇÃO					
1.01	Meio-fio 10x12x30x100 cm, em concreto - fornecimento de material e execução	m	332,55	30,00	9.976,50	74223/001
1.02	Pó de brita com espessura de 8 cm - fornecimento de material e execução	m ³	131,63	67,00	8.819,34	MERCADO
1.03	Execução de pavimentação com pedras irregulares assentados sobre camada de Pó de Brita e rejuntamento com pedrisco (e =1,5 cm) - fornecimento de material e execução	m ²	1.645,40	28,00	46.071,20	72944
TOTAL:					64.867,04	
TOTAIS R\$					64.867,04	

DATA DO
ORÇAMENTO
24/01/2019

NOME DO RESPONSÁVEL TÉCNICO

Eng.º Silvar Rombaldi - CREA-SC 143471-3

ASS.: _____