



PLANILHA DE ORÇAMENTO

MUNICÍPIO:

Lajeado Grande - SC

FOLHA:

01

DATA:

24/01/2019

PROJETO: OBRA DE PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA E PASSEIOSBDI ADOTADO: **25,60%**
(INCLUSO NOS VALORES)LOCALIZAÇÃO: Rua UCM- trecho entre a
Rua Olivo Testa e a estaca 7 + 1,40 metrosCARACTERÍSTICAS: PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS
COM PEDRAS POLIEDRICAS E PASSEIOS COM PEDRISCO

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO DO SERVIÇO	COD. SINAPI
	Dados da via:					
	Extensão do trecho	141,07	m			
	Largura total	10,00	m			
	Largura dos passeios	1,50	m			
	Largura da pista	7,00	m ²			
	Área a pavimentar de pedras irregulares	990,29	m ²			
	Área de passeios	423,21	m ²			
1.00	PAVIMENTAÇÃO					
1.01	Meio-fio 10x12x30x100 cm, em concreto - fornecimento de material e execução	m	262,60	30,00	7.878,00	74223/001
1.02	Pó de brita com espessura de 8 cm - fornecimento de material e execução	m ³	79,22	67,00	5.307,95	MERCADO
1.03	Execução de pavimentação com pedras irregulares assentados sobre camada de Pó de Brita e rejuntamento com pedrisco (e =1,5 cm) - fornecimento de material e execução	m ²	990,29	28,00	27.728,12	72944
TOTAL:					40.914,07	
TOTAIS R\$					40.914,07	

DATA DO
ORÇAMENTO
24/01/2019

NOME DO RESPONSÁVEL TÉCNICO

Eng.º Silvar Rombaldi - CREA-SC 143471-3

ASS.: _____