

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

INTERESSADO

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJEADO GRANDE

ESTADO: **SC**

OBRA

REFORMA DO CEMITÉRIO MUNICIPAL

ÁREA TOTAL: **235,00 m²**

DATA: **06.07.2015**

ENDEREÇO

Rua Judithe Dal Magro

MUNICÍPIO: **LAJEADO GRANDE**

ITEM	ESPECIFICAÇÕES	Unid.	Quant.	Preço Unit.	Preço Total
1 SERVIÇOS INICIAIS					
1.1	Barraco da obra c/ inst. hidro-sanitária e elétrica	m²	15,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
1.2	Placa da obra pintada e fixada em estrutura de madeira	m²	3,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
1.3	Demolição de muro de alvenaria	m³	2,75	R\$ 0,00	R\$ 0,00
1.4	Demolição de muro de pedra	m³	3,75	R\$ 0,00	R\$ 0,00
1.5	Demolição de concreto - escadas	m²	7,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
1.6	Retirada de árvores	un	8,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
1.7	Retirada de portão de ferro	m²	5,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
1.8	Retirada de entulhos	m³	80,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
1.9	Limpeza inicial	m²	235,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
1.10	Escavação mecanizada - rampa	m³	20,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
1.11	Reaterro manual	m³	7,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
					R\$ 0,00
2 SUPRA ESTRUTURA					
2.1	Fechamento lateral da rampa e escadas - concreto armado - Fck 20 Mpa	m³	4,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
					R\$ 0,00
3 PAREDES E PAINÉIS					
3.1	Portão de ferro 2,40 x 2,10 m	m²	5,04	R\$ 0,00	R\$ 0,00
3.2	Pintura esmalte sintético - esquadrias de ferro (2 demãos + fundo anti-oxidante)	m²	9,20	R\$ 0,00	R\$ 0,00
3.3	Pintura acrílica - 2 demãos - muro e velário	m²	20,10	R\$ 0,00	R\$ 0,00
3.4	Selador acrílico - 1 demão - muro e velário	m²	20,10	R\$ 0,00	R\$ 0,00
3.5	Chapisco - muro de alvenaria	m²	25,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
3.6	Corrimão metálico - rampa e escadas	m	76,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
3.7	Guarda corpo metálico - rampa e escadas	m	52,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
					R\$ 0,00
4 MURO DE PEDRA E ALVENARIA					
4.1	Muro de arrimo em pedras basálticas argamassadas - 30 x 30 x 30 cm	m³	7,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
4.2	Alvenaria de blocos vazados de concreto 14 x 19 x 39 cm	m²	11,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
4.3	Viga de cintamento - concreto armado - Fck 20 Mpa - muro	m³	0,55	R\$ 0,00	R\$ 0,00
4.4	Brita nº 3 ou 4	m³	4,60	R\$ 0,00	R\$ 0,00
					R\$ 0,00
5 PAVIMENTAÇÕES					
5.1	Aterro em camadas e compactação - rampa	m³	28,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
5.2	Lajota de concreto - escadas	m²	35,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
5.3	Concreto armado malha 6,3 a cada 15 cm desempenado e= 6 cm - rampa	m²	70,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
5.4	Pavimentação em brita nº 2 esp. 3 cm - patamares	m³	6,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
					R\$ 0,00
6 COMPLEMENTAÇÃO DA OBRA					
6.1	Limpeza da obra	m²	235,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
6.2	Grama em placa	m²	38,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
					R\$ 0,00
	TOTAL GERAL				R\$ 0,00

Arq. Urb. Débora F. Z. Colpani
CREA SC A63591-0