



Planta chave
Sem escala

- NOTAS:
- Recomenda-se que o plantio das palmeiras e a infraestrutura dos postes seja executada antes das pavimentações, para se evitar danos nos pavimentos executados;
 - Os postes e palmeiras a serem implantados próximos às entradas de veículos, deverão respeitar afastamento mínimo de 3,00m.

LEGENDA

Acesso de veículos	Passeio à executar em concreto armado desempenado
Eixo asfalto	Ciclofaixa à executar em concreto armado desempenado
Ponte	Sinalização da ciclofaixa referente ao cruzamento
Rio	Faixa de serviço Grama
Palmeira à implantar	Banco à implantar
Poste à implantar	Piso tátil
Lixeira à implantar	

ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO ALTO IRANI

OBRA: ACESSO COM PASSEIO E CICLOFAIXA DE LAJEADO GRANDE - SC 156
ARQUITETÔNICO

MUNICÍPIO: LAJEADO GRANDE	ESCALA: Trecho: 1/200 Detalhes: Indicado	DATA: 01/2020	PRIMEIRO: 06/07
LOCAL: ACESSO	PROJETO: 2019 - Acesso	REVISÃO:	DATA:

PROPRIETÁRIO: Município de Lajeado Grande	RESP. LEVANTAMENTO: MARCOS GENTIL POLESE ENGENHEIRO FLORESTAL CREA/SC: 156.016/5	RESP. TÉCNICO: TÁBARA MARA BALDISSERA ENGENHEIRA CIVIL CREA/SC: 133.907/5
--	---	--